



14.02.2023

WEGFALL DER KAROSSERIEDICHTNAHT AN ERSATZTEIL-MOTORHAUBEN BEIM MAZDA 3

In ihrer aktuellen Technischen Mitteilung 06/2023 informiert die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung (IFL) über den Wegfall der Karosseriedichtnaht an der Mazda 3 Motorhaube als Ersatzteil. Dies betrifft konkret die Baureihen BM/BN von 2013 bis 2019. Als Grund wird ein Lieferantenwechsel im Dezember 2022 angegeben. Dieser Wechsel hat zur Folge, dass die neuen, nicht versiegelten Motorhauben zeitgleich auch neue Ersatzteilnummern erhalten, wie aus der Mazda Herstellerinformation hervorgeht. Sobald der Lagerbestand an Motorhauben mit alter Teilenummer (mit Abdichtung) aufgebraucht ist, wird deren Lieferung eingestellt.

DER REPARATURFACHBETRIEB MUSS AKTIV WERDEN.

Um Abhilfe zu schaffen, muss der Reparatur- bzw. Lackierfachbetrieb die fehlende Karosseriedichtnaht an der Innenseite manuell auftragen. Dafür wurden die zu bearbeitenden Bereiche seitens des Herstellers klar definiert und in die TeMi eingebaut. Wichtig für die Betriebe ist außerdem, die angelieferten Neuteile auf die fehlende Abdichtung zu prüfen und den Anlieferungszustand zu dokumentieren. Nur so können die zusätzlichen Arbeitspositionen und anfallenden Materialkosten belegbar in der Kalkulation ergänzt werden. Im Zweifel sollte der Kalkulation die technische Mitteilung der IFL beigelegt werden. [Diese können Sie hier kostenfrei herunterladen.](#)

